

„Funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) przy Sosnowieckim Szpitalu Miejskim - aktualne plany inwestycyjne”

**- na posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miejskiej
w Sosnowcu, w dniu 26.08.2025 roku**

**Koncepcja budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim
sp. z o.o. wraz z ukryciem schronowym.**

Lokalizacja: Sosnowiec ul. Emila Zegadłowicza 3

Zgodnie z §4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie *szpitalnego oddziału ratunkowego* (Dz.U.2024.336 t.j.) Szpital spełnia wymogi organizacyjne umożliwiające utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Posiada w swej strukturze:

- Oddział Chirurgii ogólnej oraz Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Artroskopowej,
- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- pracownię diagnostyki obrazowej;
- miejsce udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (docelowe przeniesienie z ul. Szpitalnej 1)

oraz zapewnia całodobowy i niezwłoczny dostęp do badań diagnostycznych wykonywanych w medycznym laboratorium diagnostycznym, badania USG, badania TK i badania endoskopowe.

W dniu 16.03.2023 roku Szpital złożył wniosek o wpis w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne województwa śląskiego, jako podmiotu planującego utworzenie SOR.

Zgodnie z wnioskiem, Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację nr 15 Planu i tym samym od dnia 01.06.2023 roku Szpital znajduje w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe

Ratownictwo Medyczne województwa śląskiego, jako planowana do uruchomienia jednostka systemu Państwowe ratownictwo medyczne.

Przedmiotowa akceptacja jest pierwszym krokiem w kierunku utworzenia SOR. Ostatnim będzie pozyskanie finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym. Po jej zawarciu i przekazaniu przez NFZ informacji do Wojewody śląskiego nastąpi aktualizacja Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM i wpisaniu Szpitala do ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych. Tymczasem koniecznym jest przeprowadzenie inwestycji budowy nowego pawilonu dla potrzeb SOR.

Obecna infrastruktura jest dalece niewystarczająca na co wskazuje porównanie dokonane w załączonej tabeli.

Obecna Izba Przyjęć funkcjonuje w obrębie pomieszczeń przeznaczonych na ten cel w latach 60 tych XX wieku i pomimo szeregu reorganizacji i przebudowy w dalszym ciągu stanowi „wąskie gardło” w działalności wyremontowanego obiektu, posiadającego nowoczesny Blok Operacyjny (oddany do użytku w 2018 r.), nowoczesny Oddział Anestezjologii Intensywnej Terapii (oddany do użytku w 2023 r.), nowoczesną aptekę i laboratorium (oddane do użytku w 2022 r.).

Przebudowane w ostatnich dziesięciu latach Oddziały: Chirurgii Ogólnej, Otolaryngologii, Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu, Klinicznego Oddziału oraz Noworodków i Wcześnieńskich, Chorób Wewnętrznych, Neurologii z Pododdziałem Udarowym.

Przygotowano **program funkcjonalno-użytkowy zadania** pn. Budowa pawilonu szpitalnego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lokalizacja: Sosnowiec ul. Zegadłowicza 3.

Szpitalny Oddział Ratunkowy obejmować będzie: 6 stanowisk obserwacyjnych, 2 stanowiska wstępnej intensywnej terapii, 2 stanowiska resuscytacji, 2 stanowiska zabiegowe, 1 stanowisko opatrunków gipsowych oraz 1 stanowisko izolatka.

W nowym obiekcie zostanie również zlokalizowana Pracownia Mammografii I RTG. Program zakłada również przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb ukrycia schronowego-zlokalizowanego w kondygnacji - 1 (piwnica) pod projektowanym SOR.

SOR na jednym poziomie będzie skomunikowany z TK i MR.

Rząd wielkości kosztu budowy pawilonu: ok. 58 000 000 zł brutto

Utworzenie na terenie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Spowoduje to istotne podniesienie standardu leczenia pacjentów z terenu Sosnowca i okolic. Lokalizacja oddziału umożliwi poszerzenie zakresu stosowania specjalistycznych technologii diagnostycznych i leczniczych, w ramach prawidłowego układu funkcjonalnego, przy wykorzystaniu nowoczesnego wyposażenia i unowocześnionej infrastruktury technicznej.

Oddział SOR zostanie usytuowany na wewnętrznym dziedzińcu szpitala w części zachodniej (wcześniejsza rozbudowa to dziedziniec od wschodu, mieszczący w sobie blok operacyjny i OIOM) w formie dwukondygnacyjnej bryły o wymiarach około 55x24m.

Piwnica w całości podziemna stanowić będzie ukrycie schronowe (kategoria I). Piętro I będzie zapleczem biurowym (administracja Szpitala) wraz z obszerną salą zebrań. Na poziomie pietra I znajdą się również dwie wentylatornie dla SOR'u oraz Działu Obrazowania.

Dział Obrazowania będzie zlokalizowany częściowo w przebudowywanym parterze Segmentu B i częściowo w nowej bryle budynku SOR'u. W ramach wzniesienia budynku SOR'u zaplanowano rozwiązań problem dostępności dla całego Szpitala (obecnie główne wejście dostępne po schodach około 140cm do pokonania, osoby z niepełnosprawnościami muszą dostawać się do budynku od strony przejazdu, który z kolei odcina w parterze Segment B od segmentu A).

Przewidziano podjazd samochodów osobowych i karetek z możliwością przejazdu pod zadaszeniem i z powrotem na stanowiska parkingowe i plac manewrowy. Z podjazdu tego prowadzi wejście do holu głównego, z którego prowadzi wejście oraz dojście do trzonu komunikacyjnego (dźwig oraz klatka schodowa), które obsługują cały Szpital.

Dojazd do budynku prowadzi od ulicy Zegadłowicza obok parkingu pochylnia do wiaty przejazdowej karetek (dwustanowiskowej) i dalej pochylnią wyjazdową na poziom terenu.

Ponieważ trasa wjazdu na poziom parteru prowadzi śladem drogi pożarowej okalającej cały kompleks szpitalny projektuje się nową drogę pożarową w odległości 5mb od budynków wzdłuż zachodniej krawędzi szpitala.

Wzniesienie budynku SOR'u wiąże się z pewnym zakresem prac wyburzeniowych i sieciowych.

Teren przyszłej budowy to wewnętrzny skwer mocno zadrzewiony z niewielką ilością dróg wewnętrznych i sieci :

- oświetleniową- do likwidacji,
- gazową wymagana będzie przebudowa przyłącza i ostatniego odcinka trasy,
- kanalizacji deszczowej- do przebudowy,

- wyrzutnie w formie budek z wentylatorni segmentów A i B- należy wyburzyć (wytyczyć nową trasę w piwnicy i wyprowadzić ponad dach budynku SOR'u).

Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wprowadzono dwa ciągi komunikacyjne:

- A - Dojście pieszych do głównego holu, gdzie zlokalizowano poczekalnię, rejestrację (2 stanowiska), przyległe stanowiska triagowe (3 stanowiska + stanowisko pielęgniarskie), gabinety lekarskie i w głębi budynku stanowiska terapii natychmiastowej (sala zabiegowa oraz sala zabiegów gipsowych).
- B - Podjazd karetek, pomieszczenie dekontaminacji, sala resuscytacji dwustanowiskowa, sala intensywnej terapii tymczasowej dwustanowiskowa oraz sala obserwacyjna 6'cio stanowiskowa z punktem pielęgniarskim, które na końcu funkcji SOR'u łączą się i prowadzą do pozostałych funkcji szpitalnych.

Parter segmentu B to w znacznej części wydzielony dział obrazowania (rezonans magnetyczny, sale USG i pracownia mammografu). W pozostałej części parteru przewiduje się zlokalizować dalsze funkcje pomocnicze, a także bufet z zapleczem.

Przebudowa piwnic segmentu B to jedynie wydzielenie korytarza- dojścia do piwnic projektowanego budynku tj. ukrycia schronowego.

Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu związane z przebudowa dróg i chodników, uzbrojenia podziemnego oraz nowymi nasadzeniami drzew pokazano na planie zagospodarowania terenu.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

- wykonanie inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej części budynku objętej przebudową, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, uzgodnienia i zatwierdzenia projektu budowlanego oraz realizacji robót budowlanych,
- wykonanie analiz przedprojektowych, niezbędnych do zaprojektowania i realizacji inwestycji,
- sporządzenie oceny stanu technicznego budynku wraz z niezbędnymi ekspertyzami,
- w razie takiej konieczności, uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych,
- sporządzenie bilansów dla mediów, a jeśli wyniknie taka potrzeba - również uzyskanie technicznych warunków przyłączenia,
- przeprowadzenie wszelkich uzgodnień z gestorami sieci związanych z przebudową, likwidacją lub innymi zmianami terenowej infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją,

- wykonanie badań podłoża gruntowego dla określenia warunków gruntowo-wodnych,
- uzyskanie mapy do celów projektowych,
- opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji,
- sporządzenie projektu budowlanego (projekt architektoniczno- budowlany i projekt techniczny) w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
- opracowanie informacji i planu BIOZ,
- uzyskanie zgód, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji inwestycji,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- sporządzenie projektów wykonawczych
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót .
- sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
- wykonanie robót rozbiórkowych, budowlano-instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową,
- zatwierdzoną przez Zamawiającego, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie przyłączy mediów do projektowanej dobudowy,
- usunięcie kolizji uzbrojenia technicznego znajdującego się bezpośrednio w obszarze planowanej inwestycji,
- wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu,
- pełnienie nadzoru autorskiego,
- dostawę i montaż mebli, wyposażenia i sprzętu medycznego w zakresie niezbędnym do oddania pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz działu endoskopii wraz z pomieszczeniami zaplecza gospodarczo – technicznego do użytku,
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

oraz wszelkie inne prace i działania wymagane dla przeprowadzenia i ukończenia przedmiotowej inwestycji w sposób prawidłowy i zgodny z aktualnym stanem prawnym oraz wymaganiami Zamawiającego.

Realizacja inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac przygotowawczych, projektowych, realizację robót budowlanych, doprowadzenie niezbędnych mediów oraz wyposażenie obiektu we wszelkie urządzenia, sprzęt, meble i zabezpieczenia

niezbędne do jego funkcjonowania, a także zagospodarowanie terenu w granicach działki ew. nr 4373/2, OBRĘB 11 M. SOSNOWIEC

Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać dokumentację odbiorową (dokumentacja powykonawcza, pomiary wentylacji, pomiary elektryczne, atesty oraz DTR, karty katalogowe, itp.).

Tabela – Zestawienie porównawcze pomieszczeń SOR – IP.

Projektowany SOR - pomieszczenia			Istniejąca Izba Przyjęć – pomieszczenia		
1.	Wiata przejazdowa karetek	112,36	1.	Wiata przejazdowa karetek	✓
2.	Pomieszczenie dekontaminacji	9,07	2.	Pomieszczenie dekontaminacji	✓
3.	Wc personelu 1	2,92	3.	Wc personelu 1	✓
4.	Sala resuscytacji 2 stanowiska	50,35	4.	Sala resuscytacji 2 stanowiska	X
5.	Pokój lekarzy	14,27	5.	Pokój lekarzy	X
6.	Pro morte	5,51	6.	Pro morte	X
7.	Pokój socjalny	20,8	7.	Pokój socjalny	✓
8.	Łazienka personelu	6,83	8.	Łazienka personelu	X
9.	Gabinet ordynatora	20,69	9.	Gabinet ordynatora	X
10.	Pokój socjalny	14,67	10.	Pokój socjalny	X

11.	Wc personelu	4,41
12.	Sala wstępnej intensywnej terapii	31,95
13.	Sala obserwacyjna + punkt pielęgniarstwa	63,27
14.	Łazienka NPS	6,18
15.	Brudownik	3,81
16.	Pomieszczenie porządkowe	3,19
17.	Sala zabiegowa	30,06
18.	Sala zabiegowa	22,61
19.	Sala opatrunków gipsowych	18,22
20.	Pokój socjalny	12,36
21.	Magazyn czystej bielizny	5,73
22.	Wc pacjentów	6,84
23.	Wc pacjentów	6,92
24.	Wc NPS	5,71
25.	Rejestracja	17,21
26.	Triage 1	16,03

11.	Wc personelu	X
12.	Sala wstępnej intensywnej terapii	X
13.	Sala obserwacyjna + punkt pielęgniarstwa	X
14.	Łazienka NPS	X
15.	Brudownik	✓
16.	Pomieszczenie porządkowe	✓
17.	Sala zabiegowa nr 1	✓
18.	Sala zabiegowa nr 2	X
19.	Sala opatrunków gipsowych	✓
20.	Pokój socjalny	X
21.	Magazyn czystej bielizny	X
22.	Wc pacjentów nr 1	✓
23.	Wc pacjentów nr 2	✓
24.	Wc NPS	✓
25.	Rejestracja	✓
26.	Triage nr 1	✓

27.	Triage 2	16,56
28.	Triage 3	16,74
29.	Śluza	3,62
30.	Izolatka	10,2
31.	Łazienka	4,58
32.	Magazyn 1	3,39
33.	Komunikacja- poczekalnia	354,01
34.	Ochrona	6,61
35.	Gabinet badań 1	12,34
36.	Gabinet badań 2	11,9
37.	Gabinet badań 3	11,9
38.	Gabinet badań 4	11,9
39.	Gabinet badań 5	11,9
40.	Gabinet badań 6	11,9
41.	Gabinet badań 7	12,39
42.	Magazyn 2	4,71

27.	Triage nr 2	✓
28.	Triage nr 3	X
29.	Śluza	✓
30.	Izolatka	✓
31.	Łazienka	✓
32.	Magazyn 1	✓
33.	Komunikacja- poczekalnia	✓
34.	Ochrona	X
35.	Gabinet badań nr 1	✓
36.	Gabinet badań nr 2	✓
37.	Gabinet badań nr 3	X
38.	Gabinet badań nr 4	X
39.	Gabinet badań nr 5	X
40.	Gabinet badań nr 6	X
41.	Gabinet badań nr 7	X
42.	Magazyn 2	X

43.	Wc personelu 2	4,59
44.	Pomieszczenie przygotowania pacjenta	9,53
45.	Szatnia	10,87

43.	Wc personelu 2	X
44.	Pomieszczenie przygotowania pacjenta	X
45.	Szatnia	X

X – brak pomieszczenia

✓ - jest pomieszczenie